R.E.G.A.R.D.

SUR VINNEUF

N°1 – JUIN/JUILLET 2021

R.E.G.A.R.D c'est une feuille de bord tout spécialement créée pour vous, avec comme souhait et priorité, vous informer précisément sur les activités et évènements que nous suivons ou organisons.

Être plus proche de vous, permettre de poser un R.E.G.A.R.D. et de suivre au cours des années 2021-2022, le déroulement de la deuxième tranche des travaux à réaliser dans un premier temps pour l'église Saint-Georges de Vinneuf.

En complément du contenu de notre feuille de bord, il vous sera proposé des « vidéos-reportages » sur notre site associatif plus en phase avec la réalité . Elles vous montreront l'avancement des travaux, la vie sur le chantier et les entreprises qui œuvrent pour la sauvegarde des bâtiments inscrits ou classés Monuments Historiques.

Avec ces 2 moyens de communication, nous allons partir ensemble dans des lieux élevés, inaccessibles et à l'abri du regard du public jusqu'ici.

Bonne découverte sur un des patrimoines les plus anciens de Vinneuf.

www.vinneufamispatrimoine.com

RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Mercredi 2 juin 2021

Etaient présents :
M. NEZONDET - Maire
Mme NOLLEAU – CM
Mme HAMARD – Présidente Asso
M. HAMARD
Ent. CHATIGNOUX-M. PICHARD
Ent. ARDEN échafaudage
M. SALES Architecte Patrimoine

2e TRANCHE DES TRAVAUX

Avec les entreprises

- **Chatignoux :** Echafaudages et mise en sécurité, maçonnerie, traitement des façades, enduits, ré-encastrement des pierres.
- **Bourgeois :** Réalisation restauration des charpentes, menuiserie et toiture.
- Sous la conduite du Maître d'œuvre, Patrice Salès et du maître d'ouvrage, le Maire Sylvain Nézondet.

MONTANT DES TRAVAUX

• **Maçonnerie** :	201 421, 50€
• **Charpentes bois :**	84 697,76 €
• **Couvertures :**	158 814,00 €
• **Honoraires :**	23 359,00 €
• **Imprévus :**	31 707,74 €
TOTAL :	**500 000,00 € H.T.**

Echafaudage en fin de pose, côté sud et façade ouest

PARTICIPATIONS

- La DRAC (32%) : 160 000 €
- La Région Bourgogne Franche Comté : 50 000 €
- La commune de Vinneuf : solde

AIDES

- Sauvegarde de l'art français : 15 000€
- Autres organismes (demandes en cours) :
  -Fondation AGIR
  -Groupama

Siège social : Mairie de Vinneuf
12 rue du Général de Gaulle, 89140 Vinneuf

contact@vinneufamisdpatrimoine.com
www.vinneufamispatrimoine.com

POSE DES ECHAFAUDAGES

MISE EN ŒUVRE

A débuté le 23 mai 2021 avec un retard d'intervention de 22 jours qu'il faudra récupérer. Aujourd'hui, l'ensemble du montage est terminé.

- Il atteint la hauteur où va se situer le parapluie. Il recouvrira la longueur du toit de la nef, à 2 pentes.
- Celui-ci joue un rôle protecteur sur le bâti en cours de restauration et sur les entreprises intervenantes.
- Le montage se fait par tranche de structure, facilitant la pose réalisée par 2 ou 3 personnes, si possible par journée sans vent.
- La mise à disposition des lieux pour l'entreprise BOURGEOIS s'effectuera le 5 juillet.

Échafaudage façade sud et façade principale

Retrouvez la vidéo sur le site de l'association.

LES FAÇADES

Le piquetage bas est en cours laissant voir la structure du bâtiment.

- Les pierres non récupérables seront reprises en pierre de St Maximin, d'un ton proche de celles existantes, après nettoyage.
- Sur le porche et le portail, remise de la voûte en état, nettoyage doux par gommage des piliers à feuilles d'acanthe.
- Renforcement des colonnes, remise en état des bases de celles-ci par encastrement de pierres, reprise des soubassements.

Le tympan sculpté ne sera pas touché, comportant encore des traces de polychromie.

ÉTAT DES CHARPENTES

CHARPENTES BOIS

Le bilan :

Les toitures ne seront pas découvertes tant que l'architecte n'aura pas fait un bilan visuel des ouvrages avant la dépose.

- Il a été réalisé lors de la réunion du 23 juin.
- Ce bilan de la charpente devra être effectif sur la fin du mois de juillet.
- Dépose de la couverture prévue sur 2 semaines.

Au prochain RDV il sera présenté un panachage de tuiles pour la couverture de la nef.

Il reprendra celui réalisé pour la couverture de la petite tourelle.

LES VITRAUX 19e

Au nombre de 8, répartis dans la 2e phase des travaux.

- Une analyse de l'état de leur protection a été faite.
- Datant de plus de 100 ans et détériorées, ces protections seront remplacées par une structure à maillage en inox.
- Les vitraux seront nettoyés.

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS 2021

RESTAURATION

La statue de Saint Vincent est en cours de restauration, grâce au talent d'un bénévole.



DÉCOUVRIR

- **NOYERS**, beau village en bordure du Serein où se situe un vide-grenier le 15 août, lieu bien sympathique, covoiturage possible.
  Plus de détails à venir.
- **SENS** : visite de la cathédrale avec M. BROUSSE en octobre.
  Plus de détails à venir.

PROVERBE

Beau temps en juin
abondance de grains.

Siège social : Mairie de Vinneuf
12 rue du Général de Gaulle, 89140 Vinneuf

contact@vinneufamisdpatrimoine.com
www.vinneufamispatrimoine.com